

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 23 W ZIĘBICACH

1	KONSTRUKCJA BUDYNKU	
1.1	posadowienie	- ławy żelbetowe
1.2	kondygnacje nadziemne	- ściany nośne pustaków ceramicznych, strop Teriva
2	LOKAL MIESZKALNY	
2.1	ścianki działowe	- z bloczków gazobetonowych lub pustaków ceramicznych
2.2	wykończenie ścian wewnętrznych	- tynk gipsowy maszynowy wykonywany na mokro, zacierany na gładko
2.3	wykończenie ścian wewnętrznych łazienki oraz toalety	- tynk gipsowy maszynowy wykonywany na mokro zacierany na ostro
2.4	wykończenie sufitów	- szpachla gipsowa lub tynk gipsowy
2.5	wykończenie posadzek	- wylewka cementowa zatarta wykonana na warstwie styropianu
2.6	stolarka okienna firmy	- PCV, trzyszybowe - kolor antracyt lub brąz od strony zewnętrznej, białe, antracyt lub brąz od strony wewnętrznej
2.7	parapety wewnętrzne	- brak
2.8	ogrzewanie	- podłogowe elektryczne maty grzewcze
2.9	instalacja elektryczna	- gniazda i włączniki - wypusty oświetleniowe zakończone kostką - zasilanie kuchenki- siła 400V - tablica bezpiecznikowa
2.10	instalacja telewizyjna	- gniazdo TV w salonie
2.11	instalacja internetowa	- gniazdo w salonie
2.12	instalacja wodna	- podejścia do odbiorników zakończone zaślepką, rozprowadzone w warstwach izolacyjnych posadzki,
2.13	instalacja kanalizacyjna	- podejścia z rur PCV pod odbiorniki zakończone deklek, rozprowadzone podtynkowo lub natynkowo
3	ŹRÓDŁO CIEPŁA	
3.1	Elektryczne maty grzewcze	- maty grzewcze
4	ELEWACJA	
4.1	wykończenie ścian	- ocieplenie styropianem gr. 15 cm - tynk strukturalny
5	DACH	
5.1	pokrycie dachu	- dachówka betonowa - obróbki blacharskie: blacha powlekana
6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
6.1	ogrodzenie	- panelowe, metalowe, malowane proszkowo
6.2	miejsca postojowe naziemne	- nawierzchnia utwardzona kostką betonową